

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2023-80

Museum Elbinsel Wilhelmsburg

Kirchdorfer Straße 163

21109 Hamburg

Bauherr

Sprinkenhof GmbH

Burchardstraße 8

20095 Hamburg

Leistung (LV)

10 Estricharbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Dr.-Ing. U. Krause · Dipl.-Ing. C. Anastasiou
Ingenieurplanung · Objektplanung · Bauleitung
Gneisenastr. 3 · 30175 Hannover
Tel. 0511-81 80 94 · Fax 0511-85 44 63
E-Mail: info@krause-anastasiou.de

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten mit Anlage(n)

Seiten: 17

Leistungsverzeichnis Wilhelmsburg

Leistungsverzeichnis

Museum Elbinsel Wilhelmsburg

Projekt (2023-80)
Museum Elbinsel Wilhelmsburg
Leistung (LV)
Estricharbeiten

Bauvorhaben		
Museum Elbinsel Wilhelmsburg		
Kirchdorfer Straße 163		
21109 Hamburg		
Bauherr		
Sprinkenhof GmbH	Telefon 040-33 95 4160	Ansprechpartner: ... Herr Führer
Burchardstraße 8	arne.fuehrer@spinkenhof.de	
20095 Hamburg		
Projektmanagement		
Planung & Bauleitung		
Dr. Krause & Anastasiou	Telefon 0511-818094	Ansprechpartner: ... Herr. N. Anastasiou
Gneisenastraße 3	info@krause-anastasiou.de	
30175 Hannover		
Ansprechpartner		
Herr Anastasiou		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Museum Elbinsel Wilhelmsburg

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
-
- Vergabeverfahren:

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
 Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Der Versand des LVs erfolgt ausschließlich digital als PDF- und GAEB-Datei.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11223344...

Inhaltsverzeichnis

Museum Elbinsel Wilhelmsburg

LV		Estricharbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	BAUBESCHREIBUNG		5
	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN		6
	BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN		10
	ANLAGEN		11
01	01	Estricharbeiten	12
02	02	Stundenlohnarbeiten	16
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		17

10 LV Estricharbeiten

BAUBESCHREIBUNG

Leistungsverzeichnis Estricharbeiten

Am Museum Elbinsel in Wilhelmsburg sind umfangreiche Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten geplant.

Das Gebäude besteht aus einem rechteckförmigen Hauptbau mit Walmdach, an den ein Anbau geringer Höhe anschließt. Dieser weist ebenfalls ein Steildach auf mit giebelseitiger Abwalmung.

Die Traufhöhen betragen:

- Hauptbau ca. 9,00 m
- Anbau ca. 3,50 m

Folgende Maßnahmen werden durchgeführt:

- Zementestrich im Erdgeschoss in unterschiedlichen Dicken
- Wärmedämmschichten aus EPS in unterschiedlichen Dicken
- Terrazzoboden im Bereich des Kellerabgangs
- gebundene Schüttung über den unterkellerten Bereichen (Gewölbe)

10 LV Estricharbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

1 Grundlagen für Angebot, Auftrag, Ausführung und Abrechnung

Die nachfolgenden Normen und Vertragsbedingungen werden Bestandteil des Vertrages:

1.1 die Allgemeinen Vorbemerkungen

1.2 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) - in der bei Abgabe des Angebots gültigen Fassung

1.3 die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/C) - in der bei Abgabe des Angebots gültigen Fassung

1.4 die Besonderen Vertragsbedingungen

1.5 das Leistungsverzeichnis

1.6 die Anerkannten Regeln der Technik

1.7 die Verarbeitungsregeln der Produkthersteller

1.8 die Unfallverhütungsvorschriften (UVV)

2 Beigefügte Unterlagen

2.1 Mit den Verdingungsunterlagen werden folgende technische und sonstige Unterlagen übergeben, die Bestandteil des Vertrages werden:
- sämtliche im Anhang aufgeführten Unterlagen

2.2 Mit Abgabe des Angebots erklärt der Bieter, dass er die o.g. Unterlagen vor Abgabe des Angebots vollständig erhalten hat und dass sie ihm in Folge dessen vollständig als Grundlage seiner Kalkulation zur Verfügung standen.

2.3 Falls Bedenken gegen die vorgesehenen Maßnahmen bzw. gegen die in dieser Ausschreibung getroffenen Formulierungen oder Vereinbarungen bestehen, oder besondere Anforderungen an Vorleistungen zu stellen sind, müssen diese spätestens mit dem Angebot schriftlich geltend gemacht werden.

3 Nachfragen vor Angebotsabgabe

3.1 Der Bieter erhält die Gelegenheit, vor Angebotsabgabe Fragen und Unklarheiten mit dem bevollmächtigten Vertreter des Bauherrn und der örtlichen Bauleitung zu erörtern. Hierzu kann er Rückfragen an die Vergabestelle der Sprinkenhof richten (E-mail: arne.fuehrer@sprinkenhof.de, Tel. 040-33 954 160).

3.2 Vor Abgabe des Angebotes kann der Bieter sich auf dem Baugrundstück bzw. auf der Baustelle über alle Montage-, Einbau-, An- und Abfahrtsverhältnisse, Lagermöglichkeiten, erforderliche Absperrungen usw. informieren.

4 Angaben zur Baustelle

10 LV Estricharbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

4.1 Das Baufeld befindet sich in Hamburg-Wilhelmsburg, Kirchdorfer Straße 163.

4.2 Die Erschließung der Baustelle erfolgt über die öffentliche Verkehrsfläche.

4.3 Die Baumaßnahme wird in der Nähe eines Friedhofs und Wohngebietes durchgeführt. Es ist auf eine größtmögliche Reduzierung des Lärm- und Schmutzanfalls zu achten. Hinsichtlich der Lärmbelästigungen ist hierauf Rücksicht zu nehmen. Lärmintensive Arbeiten dürfen nach 18:00 Uhr nur in Ausnahmefällen, nach Zustimmung durch den AG, ausgeführt werden. Das Gesetz gegen Baulärm hat volle Gültigkeit und ist einzuhalten.

4.4 Im Baufeld sind schützenswerte Bäume und Pflanzenbestände vorhanden. Die nichtöffentliche Zuwegung sowie Bordsteine ist vor Beschädigungen und Verunreinigungen zu schützen. Eventuell auftretende Verunreinigungen sind durch den AN auf eigene Kosten eigenverantwortlich zu beseitigen.

4.5 Im Baugelände befinden sich Ver- und Entsorgungsleitungen. Diese sind insoweit bekannt im Grundleitungsplan eingezeichnet. Die genaue Lage der RW-Grundleitung gartenseitig ist noch zu ermitteln.

5 Angaben zur Lagerung

5.1 Baucontainer dienen ausschließlich zum Tagesaufenthalt. Übernachtungen auf der Baustelle sind unzulässig.

5.2 Die Schuttentsorgung hat nach den geltenden Entsorgungsregeln des Landes zu erfolgen.

5.3 Eine geordnete Zwischenlagerung von Schutt und Abfällen in geschlossenen Behältern (Container, Big-Packs etc.) ist vorab mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen und nur bei ständiger Einhaltung der gemeinsam verabredeten Bedingungen zulässig.

5.4 Der AN hat die Baustelle täglich von Müll, Materialresten, etc. zu reinigen. Nach Fertigstellung und vor Übergabe hat der AN eine gründliche Reinigung der Baustelle vorzunehmen.

5.5 Kommt der AN seinen Pflichten aus den Punkten 2, 3 und 4 nicht nach, kann der Auftraggeber (im folgenden: AG) die Reinigung der Baustelle bzw. der entsprechenden Bereiche der Baustelle durch Dritte durchführen lassen. Die Kosten dieser Reinigung trägt der verursachende AN.

5.6 Zur Materiallagerung stehen - nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung - ausreichende Flächen auf dem Baufeld zur Verfügung.

6 Angaben zur Ausführung

6.1 Die Auflagen der Berufsgenossenschaften sind einzuhalten und in vollem Umfang einzukalkulieren. Alle anfallenden Leistungen für Heranschaffen, Vorhalten, Auf- und Abbauen von Schutzgerüsten, Schutzabsperungen und -Aufdeckungen usw. sowie das Vorhalten, Unterhalten und Ergänzen dieser Schutzmaßnahmen sind vom AN zu erbringen. Die Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

6.2 Ab Abbruch und Neuerstellung des Daches wird ein Fassadengerüst erstellt. Das zur Benutzung überlassene Fassadengerüst darf nicht eigenmächtig umgebaut werden. Verschmutzungen des Gerüsts durch Bauschutt und Abfälle sind vor Verlassen der Baustelle zu entfernen.

10 LV Estricharbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

7 Auftragsvergabe

7.1 Es handelt sich um eine öffentliche Ausschreibung.

7.2 Der Auftrag soll nach den angegebenen Positionen mit Einzelnachweis der Massen erteilt werden.

7.3 Änderungen im Text der Verdingungsunterlagen durch den AN bleiben wirkungslos, sofern sie nicht durch den AG schriftlich bestätigt werden.

7.4 Sämtliche Angebotspreise verstehen sich, sofern es im LV nicht ausdrücklich anders angegeben ist, einschließlich Lieferung und gebrauchsfertigem Einbau aller Materialien und Zubehörteilen sowie Vorhaltung und Lagerung von Materialhilfsstoffen und Werkzeugen.

7.5 Zusätzliche Arbeiten jeder Art finden bei der Endabrechnung nur dann Anerkennung, wenn diese vor Ausführung schriftlich angemeldet, schriftlich vereinbart und von der Bauherrschaft bestätigt sind.

8 Strom, Wasser

8.1 Entstehende Kosten für die gewerkebezogene Baustelleneinrichtung werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

8.2 Die Verbrauchskosten für Strom und Wasser werden dem AN anteilig in Rechnung gestellt.

9 Personaleinsatz

9.1 Das Führungspersonal ist dem AG bei Auftragserteilung zu benennen.

9.2 Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

9.3 Während der Ausführungszeit soll das vom AN einzusetzende Führungspersonal nicht gewechselt werden. Wird ein Wechsel aus zwingenden Gründen erforderlich, hat der AN dieses dem AG schriftlich anzuzeigen.

9.4 Die Arbeiten sind unter der ganztägigen Aufsicht eines verantwortlichen Handwerksmeisters/Poliers auszuführen, der auch berechtigt sein muss, Anweisungen des AG entgegenzunehmen und auszuführen

9.5 Der örtlichen Bauleitung sind wöchentlich (z.B. in der Baubesprechung) Bautageberichte zu übergeben, aus denen die Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte und die Art der ausgeführten Tätigkeiten sowie ggf. angeordneter Stundenlohnarbeiten hervorgeht.

10 Genehmigungen

10.1 Sind im Zusammenhang mit der Bauausführung behördliche und/oder öffentliche Genehmigungen und Prüfungen erforderlich, so hat der AN diese einzuholen bzw. zu veranlassen.

Soweit diese Unterlagen vom AG gegengezeichnet werden müssen, sind sie vom AN zur Unterschrift vorzubereiten und rechtzeitig vorzulegen.

10 LV Estricharbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

11 Bauleistungsversicherung

11.1 Der AG hat für die Baumaßnahme eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Die Kosten des AN hierfür betragen anteilig 0,70 % der Nettoschlussrechnungssumme.
(s. Besondere Vertragsbedingungen).

10 LV Estricharbeiten

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Es gelten die Besondere Vertragsbedingungen der Sprinkenhof
(s. Anlagen).

10 LV Estricharbeiten

ANLAGEN

Zu Kalkulationszwecken werden mit dem Leistungsverzeichnis folgende Unterlagen als Vorabzug digital mitgeliefert :

- Besondere Vertragsbedingungen (BVB) der Sprinkenhof
- Preisermittlungsblatt 2

In Verkleinerung:

- Lageplan M 1:500
- Plan-Nr. 80/23-BE_Baustelleneinrichtungsplan M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-G1_Grundriss UG M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-G2_Grundriss EG M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-G3_Grundriss OG M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-G4_Grundriss DG M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-G5_Grundriss DA M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-A1_Ansicht Nordwest M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-A2_Ansicht Nordost M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-A3_Ansicht Südost M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-A4_Ansicht Südwest M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-S1_Schnitt A-A M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-S2_Schnitt B-B M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-S3_Schnitt C-C M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-S4_Schnitt G-G M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-B1_Boden- und Deckenaufbauten M 1:10

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

10	LV	Estricharbeiten			
01	Titel	Estricharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01	Estricharbeiten				
01.010	Randdämmstreifen, PE-Schaum, H 120 mm Randdämmstreifen aus PE-Schaum. Dicke : 6 mm Höhe : 120 mm Einbauort : EG <div>22 m EP..... GP</div>				
01.020	Randdämmstreifen, PE-Schaum, H 160 mm Wie Position 01.010 jedoch: Höhe : 160 mm Einbauort : EG <div>60 m EP..... GP</div>				
01.030	Randdämmstreifen, PE-Schaum, H 230 mm Wie Position 01.010 jedoch: Höhe : 230 mm Einbauort : EG <div>182 m EP..... GP</div>				
01.040	Randschalung der Estrichfläche Estrich und Wärmedämmung zum Ausgleich von Höhenunterschieden abstellen inkl. Entfernen der Schalung für Türschwellen etc. Estrichstärke : bis 80 mm Einbauort : EG, Aufzug, Treppe zum UG <div>7 m EP..... GP</div>				
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg 2023-80

10	LV Estricharbeiten			
01	Titel Estricharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.050	Füllung Schüttung Mineralstoff gebläht zementgeb. D 30 mm Füllung als Schüttung, aus geblähtem Mineralstoff, zementgebunden, Schüttungsdicke ca. 30-60 mm, Abrechnung nach loser Masse. Einbauort : EG, Raum 0.5/0.6 (über Gewölbekeller)	16 m3	EP.....	GP
01.060	Ausgleichsschicht Schüttung Perlit D 30 mm Ausgleichsschicht als Schüttung, bei vorh. Installationsleitungen, aus Perlit, unter Wärmedämmung, mittlere Dicke 30 mm. Einbauort : EG	30 m2	EP.....	GP
01.070	Wärmedämmschicht, PS-Hartschaum EPS D 80mm 0,035W/(mK) DEO Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 80 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,033 W/(mK), einlagig, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, als Unterlage für Estrich. Einbauort : EG gem. Plan 80-23-B1	58 m2	EP.....	GP
01.080	Wärmedämmschicht, PS-Hartschaum EPS D 100mm 0,035W/(mK) DEO Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 100 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,033 W/(mK), einlagig, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, als Unterlage für Estrich. Einbauort : EG gem. Plan 80-23-B1	72 m2	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg 2023-80

10	LV Estricharbeiten			
01	Titel Estricharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.090	Wärmedämmschicht, PS-Hartschaum EPS D 120mm 0,035W/(mK) DEO Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 120 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,033 W/(mK), einlagig, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, als Unterlage für Estrich. Einbauort : EG gem. Plan 80-23-B1	60 m2	EP.....	GP
01.100	Wärmedämmschicht, PS-Hartschaum EPS D 140mm 0,035W/(mK) DEO Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 140 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,033 W/(mK), einlagig, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, als Unterlage für Estrich. Einbauort : EG gem. Plan 80-23-B1	50 m2	EP.....	GP
01.110	Trennschicht PE-Folie einlagig, D 0,15 mm Trennschicht aus PE-Folie, einlagig, Dicke 0,15 mm, Stöße überlappen, auf Betonflächen, als Unterlage für Zementestrich. Einbauort : EG	240 m2	EP.....	GP
01.120	Zementestrich, CT-C30-F5-S50 Zementestrich (CT), unbewehrt, als schwimmender Estrich, auf vorhandene Dämmschicht, zur Aufnahme von Dielen- und Natursteinbelägen Festigkeitsklasse : C 30 Biegezugfestigkeit : F 5 Estrichdicke : 50 mm Einbauort : EG gem. Plan 80-23-B1	130 m2	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg 2023-80

10	LV Estricharbeiten			
01	Titel Estricharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.130	Zementestrich, CT-C30-F5-S55 Zementestrich (CT), unbewehrt, als schwimmender Estrich, auf vorhandene Dämmschicht, zur Aufnahme von Fliesenbelägen Festigkeitsklasse : C 30 Biegezugfestigkeit : F 5 Estrichdicke : 55 mm Einbauort : EG gem. Plan 80-23-B1	50 m2	EP.....	GP
01.140	Zementestrich, CT-C30-F5-S60 Zementestrich (CT), unbewehrt, als schwimmender Estrich, auf vorhandene Dämmschicht, zur Aufnahme von Dielenbelägen Festigkeitsklasse : C 30 Biegezugfestigkeit : F 5 Estrichdicke : 60 mm Einbauort : EG gem. Plan 80-23-B1	60 m2	EP.....	GP
01.150	Terrazzo auf Dämmschicht, D 35 mm feingeschliffen Boden als Terrazzoboden, auf Dämmschicht, Dämmschicht und Tragschicht werden gesondert vergütet, auf waagrechtem Untergrund, Nenndicke Terrazzoboden 35 mm, Oberfläche feingeschliffen, Bindemittel Weißzement.	22 m2	EP.....	GP
01.160	Scheinfuge/Riss schließen, 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz.	10 m	EP.....	GP
Summe	Museum Wilhelmsburg	Estricharbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

10	LV	Estricharbeiten			
02	Titel	Stundenlohnarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02	Stundenlohnarbeiten				
	VORBEMERKUNGEN				
	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anordnung oder mit Zustimmung des fachlich zuständigen Bauleiters durchgeführt werden.				
	Nachweise über Stundenlohnarbeiten sind der Bauleitung auf Verlangen, spätestens aber zum jeweiligen Wochenende vorzulegen bzw. zuzusenden. Später vorgelegte Nachweise werden nicht anerkannt. Die Anerkennung der Lohnnachweise erfolgt in allen Fällen grundsätzlich unter dem Vorbehalt der sonstigen vertraglichen Vereinbarungen.				
	Die Stundennachweise müssen folgende Angaben beinhalten: - Datum, Beginn und Ende der Tätigkeit - Anzahl der geleisteten Stunden - Art der Tätigkeit und Ausführungsart - Namen und Qualifikation aller Mitarbeiter				
02.010	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge				
	STLB-Bau 10/2022 091 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.				
		5 h	EP.....	GP	
02.020	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge				
	STLB-Bau 04/2023 091 Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.				
		5 h	EP.....	GP	
Summe	Museum Wilhelmsburg				
		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

10	LV	Estricharbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Estricharbeiten		12
02	Stundenlohnarbeiten		16
Summe LV 10 Estricharbeiten				
		Angebotssumme, Netto:	EUR
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
..... Anbieter - Unterschrift				