PROJEKTINFO

Stand: 31.03.2025

Auftraggeber:	Sprinkenhof GmbH, Burchardstraße 8, 20095 Hamburg
Baumaßnahme:	Thalia Theater
Ort d. Ausführung:	Thalia Theater, Alstertor, 20095 Hamburg
Kontakt:	Sprinkenhof GmbH, Burchardstraße 8, 20095 Hamburg Telefon: +49 4033954-0, Fax: +49 4046631208 E-Mail**: thomas.breier@sprinkenhof.de**
Gewerk:	**Sanitärtechnik**
Vergabeverfahren:	Öffentliche Ausschreibung
Vergabenummer:	2025_THT_Sanitar_41-05
Ausführungszeitraum:	unverzüglich bis 30.08.2025 Mit der Ausführung ist unverzüglich nach Auftragserteilung zu beginnen (vorbereitende Planung). Der Ausführungszeitraum bezieht sich auf die Spielzeitpause des Thalia Theaters vom 07.07.25 - 30.08.25.
Angebotsabgabe:	**08.05.2025, 13:30 Uhr**

Beschreibung der Leistung:

Wasseraufbereitung Luftbefeuchter Zuluft Zuschauer
Im Untergeschoss werden die alten Lüftungsanlagen für den Zuschauerraum demontiert und neue Lüftungsgeräte aufgestellt. In diesen neuen Geräten sind auch Luftbefeuchter enthalten. Das Wasser für die Luftbefeuchter muss vorher aufbereitet werden. Die hierfür notwendige Wasseraufbereitung ist Bestandteil der Ausschreibung Lüftung. Vom Gewerk 410 ist hierfür nur ein Wasseranschluss an die neue Anlage herzustellen. Auf dem Weg zur Wasseraufbereitung ist zum Anschluss der vorhandenen Sanitärobjekte diese Verbindungsleitung mit einer Venturi-Düse, einschl. Absperrungen vorgesehen.

Erneuerung / Sanierung der Grundleitungen im KG
Die Sanierung der Grundleitungen erfolgt im Inliner-Verfahren. Die Sanierung von Grundleitungen mittels Inliner-Technologie ist eine moderne, grabenlose Methode zur Reparatur beschädigter oder undichter Abwasserleitungen. Dieses Verfahren stellt eine kosteneffiziente und umweltschonende Alternative zur konventionellen offenen Bauweise

Reinigung und Bearbeitung Bestandsschächte
Die vorhandenen Schächte werden mit einem Hochdruck-Reiniger sauber gemacht, Unrat und im Schacht nicht vorgesehene Gegenstände werden entfernt. Die so vorbereiteten Schächte werden am Fußpunkt freigestemmt und für den Einsatz der neuen Inline vorbereitet. Nach dem Abschluss der Inliner-Verfahren werden die Fußpunkte wieder mit einer neuen Reinigungsöffnung hergestellt.

Wesentliche Arbeiten:
Rohrleitungsinstallation und Anschließen an das Trinkwasser, Anwendung Inliner-Technologie, Freistemmung von Schächten

Wichtiger Hinweis:
Wenn Sie **Ausschreibungsunterlagen heruntergeladen** haben und an Ausschreibungsverfahren teilnehmen möchten, **ist es notwendig**, dass Sie Ihre **Kontaktdaten bei jedem Verfahren** hinterlassen, damit wir Ihnen bei Bedarf Aktualisierungen und Bieterinformationen zukommen lassen können. Anderenfalls könnten fehlende Informationen und die Nichtverwendung aktualisierter Unterlagen u. U. dazu führen, dass Ihr Angebot nicht gewertet werden kann!

Bitte senden Sie hierfür Ihre **Kontaktdaten für dieses Verfahren** an die zuständige **E-Mailadresse**: **thomas.breier@sprinkenhof.de** unter Angabe des betreffenden Vergabeverfahrens.

Die Ausschreibungsunterlagen im Downloadbereich werden bei Bedarf aktualisiert. Achten Sie bitte auf die **Versionsnummer und Stand der Daten** und informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage über dieses Verfahren! Bitte beachten Sie die Hinweise zur Einreichung der Angebote/Bewerbungen in den Unterlagen, insbesondere zur Kennzeichnung des Umschlags!

Bieteranfragen werden nur beantwortet, wenn Sie mindestens sechs Tage vor Ablauf der Bewerbungs-/Angebotsfrist schriftlich per Fax oder E-Mail bei uns eingehen.